

Ieklāšanas instrukcija

2017

iD Mixonomi

LUKSUSA VINILA FLĪZES

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka visas specifikācijas un norādījumi tiek rūpīgi ievēroti.
- Ja neesat drošs par kādu ieklāšanas procesa posmu, sazinieties ar Tarkett pārstāvi.
- Šī informācija var tikt mainīta nepārtrauktu uzlabojumu dēļ.
- Visām nepārtrauktajām virsmām izmantojiet vienu nokrāsas kodu.
- Glabājiet kastes mazās kārtīgās kaudzēs (maks. 5 kastes viena uz otras) un strādājiet uzmanīgi, jo malas ir asas.
- Ļaujiet grīdas segumam aklimatizēties vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas istabas temperatūrā (vismaz 15°C).
- Grīdas pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, bez atzīmēm (no pildspalvas, marķiera, u.c.), veselai, sausai, blīvai, cietai, gludai un tā nedrīkst būt pakļauta mitrumam. Absorbējamība jāpārbauda un jāpielāgo, lai grīdas pamatne būtu ar vidēju absorbējamību.
- Izmantojiet tikai Tarkett ieteiktās un vinila segumu ieklāšanai paredzētas līmes. Vienmēr ievērojiet līmes ražotāja norādījumus un ieteikumus.
- Īpašās zonās, kas pakļautas saules gaismai (ziemas dārzs...), izvēlieties ražotāju ieteiktu pielāgotu līmi.
- Pabeidzot darbu, jāveic pārbaude: pārliecinieties, ka uz tikko ieklātās grīdas nav līmes paliekas.

GRĪDAS PAMATNE

- Grīdas pamatnei jābūt liemenī, līdzenai, tīrai, bez atzīmēm (bez jebkāda veida flomāstera, pildspalvas, marķiera, krāsas u.c. atzīmēm, kas varētu izraisīt krāsas migrāciju), veselai, sausai, blīvai, cietai, gludai (jāpārbauda absorbējamība) un tā nedrīkst tikt pakļauta mitrumam.
- Grīdas pamatnes sagatavošanai/sausumam un ieklāšanas procedūrām jāatbilst valstī spēkā esošiem attiecīgajiem standartiem. Cietas grīdas pamatnes sausumam pārbaudes laikā jābūt zem atļautā maksimālā mitruma līmeņa atbilstoši šim standartam.
- Pirms izlīdzinošā maisījuma izvēles pārbaudiet, kāda veida satiksmei grīdas segums tiks pakļauts pēc ieklāšanas. Lateksa izlīdzinošie savienojumi nav piemēroti zonām, kas tiks pakļautas ļoti noslogotai satiksmei, sevišķi smagai, šauro riteņu satiksmei (sk. EN 12529 Riteņi un ritentiņi). Pārbaudiet izlīmeņojošā savienojuma sāderību un ievērojiet izlīmeņojošā savienojuma ražotāja norādījumus.

Piezīme: atbrīvošana no atbildības (līmes, izlīmeņojošie savienojumi, u.c.)

Lai gan Tarkett var uzskaitīt līmju, izlīdzinošo savienojumu un virsmas mitrumnecauraidīgo membrānu ražotājus un veidus, mēs nedodam garantiju par uzskaitītajiem produktiem. Produktu un ražotāju saraksts var nebūt pilnīgs vai atjaunots.

- Tarkett neuzņemas atbildību par šo produktu sniegumu un reakciju ar Tarkett produktiem. Līmes, izlīmeņojošā savienojuma un virsmas mitrumnecauraidīgās membrānas ražotājs un grīdas seguma uzstādītājs ir atbildīgi par to, vai izmantotie produkti ir piemēroti un vai tie tiek lietoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

IEKLĀŠANAI NEPIECIEŠAMIE APSTĀKĻI

- Svarīgi vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas uzglabāt plāksnes vismaz 15°C istabas temperatūrā /skatīt katras valsts noteikumus/. Šī temperatūra jāuztur uzstādīšanas laikā.
- Grīdas pamatnes minimālajai temperatūrai jābūt 10-12°C un istabas temperatūrai 15°C / skatīt katras valsts noteikumus/.
- Ieteiktais relatīvais mitrums telpā ir 35-65% /skatīt katras valsts noteikumus/.
- Plāksnes jāuzglabā horizontāli iepakojumos nelielās kārtīgās kaudzēs (maks. 5 kastes viena uz otru).

ZEMGRĪDAS APSILDE

- Pirms grīdas seguma ieklāšanas zemgrīdas apsildes sistēmām obligāti jābūt nodotām ekspluatācijā un jābūt pārbaudītam, ka tās darbojas pareizi.
- Nodrošiniet, ka zemgrīdas apsilde ir izslēgta 48 stundas, pirms tiek sākta grīdas seguma ieklāšana, un ka tā ir izslēgta vēl vismaz 48 stundas pēc ieklāšanas pabeigšanas. Kamēr zemgrīdas apsildes sistēma ir izslēgta, jānodrošina alternatīvs apsildes avots, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka ieklāšanas zonā tiek uzturēta konstanta 18-27°C temperatūra.
- Vairāku dienu garumā pakāpeniski palieliniet temperatūru tikai par dažiem grādiem dienā, līdz tiek sasniegta nepieciešamā temperatūra.
- Temperatūra nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt grīdas segumu industrijas noteikto maksimālo temperatūru, kas ir 27°C uz grīdas seguma apakšpuses (līpošā līnija).

IZKLĀŠANAS VIRZIENS

- Pirms sākt ieklāšanu, nosakiet izklāšanas veidu, ņemot vērā istabas formu un izvēlēto izainu.

Svarīgi! Pirms ieklāt pirmās flīzes, izklājiet dažas flīzes/plāksnes, lai pārbaudītu, vai:

- sagrieztās flīzes, kas ir pie sienas, ir vismaz 10 cm platas;
- sagrieztās flīzes ieejās un stūros nav mazākas par pusi no veselas flīzes.
- Flīžu/plāksņu rindas ieklāšana pa perimetru var palīdzēt uzturēt atbilstošu izkārtojuma formu.
- Ieklājot flīzes/plāksnes, ievērojiet virzienu (pārbaudiet bultu, kas uzdrukāta uz aizmugures).
- Tarkett tīmekļa vietnē pieejami vairāki dizaini.

LĪMĒŠANA¹

- Tarkett iesaka līmi ar akrila līmes emulsiju. Ieklājiet apmēram 250 g/m², izmantojot ieteikto ķelli (A1 vai A2 saskaņā ar TKB standartu). Vienmēr ievērojiet līmes ražotāja norādījumus un ievērojiet līmes žūšanas un sakalšanas laiku.
- Īpašu apstākļu gadījumā, t.i. būtiska temperatūru atšķirība (veranda, ziemas dārzs, utt.) vai smaga satiksme, var būt nepieciešama divkomponentu līme.
- Novietojiet flīzes vai plāksnes cieši malu pie malas.
- Flīžu/plāksņu formai var būt nepieciešama pielāgošana, vienmēr pārbaudiet montāžu, pirms to salīmēt, ja nepieciešams, apgrieziet LVT.
- Pēc izvēlētās zonas ieklāšanas manuāli piespiediet flīzes vai plāksnes, izmantojot dēļa gabalu ar noapaļotām malām. Pēc manuālas piespiešanas izmantojiet smagu rulli abos virzienos, lai nodrošinātu pilnīgu saķeri.

¹Sīkāku informāciju par līmēšanu meklējiet rekomendētajā līmju sarakstā, kas pieejams internetā.

PĒC IEKLĀŠANAS

SVARĪGI! Uzgaidiet 48 - 72 stundas, pirms ļaut staigāt pa segumu vai pārvietot mēbeles.

Ieklāšanas aizsardzība

- Ja pēc ieklāšanas tiek veikti celtniecības darbi, grīda vienmēr jāaizsargā, apklājot to ar kokšķiedras platēm vai finiera plāksnēm. Maskēšanas lente nedrīkst pieķerties tieši pie grīdas. Nekādā gadījumā nepakļaujiet tikko ieklātu grīdas segumu smagai ritentiņu satiksmei sākotnējā posmā, jo tā var izspiest līmi no grīdas seguma apakšas.

Sākotnējā vietas tīrīšana

- Vienmēr ieteicams veikt sākotnējo vietas tīrīšanu, pirms jaunas grīdas segums tiek nodots ekspluatācijā.
- Līmes paliekas jānoņem, izmantojot denaturētu spirtu un tīru lupatiņu.
- Nedaudz netīra grīda: izsūciet, izslaukiet vai izmazgājiet zonu, lai notīrītu vaļīgos netīrumus un būvniecības laikā radušos putekļus. Kombinētā mašīna ir ļoti efektīva lielām zonām (kombinēts skrāpis/žāvētājs ar cilindriskām birstēm grīdas seguma drošībai).